

Stykliste for 12 KW solcelleanlæg til tegltag

22 stk.	AUSTA AU-144MHD - 550W solcellepanel.
1 stk.	Growatt MOD 12KTL3-X inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
52 stk.	Tagkroge for tegltag.
12 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
8 stk.	Ende prop for montageskinne.
8 stk.	Montageskinne samler.
8 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
40 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
4 stk.	MC4 solarstik han.
4 stk.	MC4 solarstik hun