

Stykliste for 20 KW solcelleanlæg til tegltag

36 stk.	AUSTA AU-144MHD - 550W solcellepanel.
1 stk.	Growatt MID 20KTL3-X inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
84 stk.	Tagkroge for tegltag.
18 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
12 stk.	Ende prop for montageskinne.
12 stk.	Montageskinne samler.
12 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
66 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
8 stk.	MC4 solarstik han.
8 stk.	MC4 solarstik hun