

## Stykliste for 15 KW solcelleanlæg til tegltag

36 stk.	ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MOD 15KTL3-X inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
80 stk.	Tagkroge for tegltag.
18 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
12 stk.	Ende prop for montageskinne.
12 stk.	Montageskinne samler.
12 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
66 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
4 stk.	MC4 solarstik han.
4 stk.	MC4 solarstik hun