

Stykliste for 8 KW solcelleanlæg til tegltag

20 stk.	ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MOD 8000TL3-XH - hybrid inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
40 stk.	Tagkroge for tegltag.
10 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
8 stk.	Ende prop for montageskinne.
8 stk.	Montageskinne samler.
8 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
36 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
2 stk.	MC4 solarstik han.
2 stk.	MC4 solarstik hun