

Stykliste for 30 KW solcelleanlæg til tegltag

72 stk.	ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MID 30KTL3-X inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
160 stk.	Tagkroge for tegltag.
36 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
16 stk.	Ende prop for montageskinne.
32 stk.	Montageskinne samler.
16 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
136 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
10 stk.	MC4 solarstik han.
10 stk.	MC4 solarstik hun