

## Stykliste for 12 KW solcelleanlæg til tegltag

- 30 stk. ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
- 1 stk. Growatt MOD 12KTL3-X inverter.
- 1 stk. Growatt ShineWifi-X.
- 60 stk. Tagkroge for tegltag.
- 15 stk. Montageskinne 4,7 meter.
- 12 stk. Ende prop for montageskinne.
- 12 stk. Montageskinne samler.
- 12 stk. Ende klemme for solceller (sort).
- 54 stk. Mellem klemme for solceller (sort).
- 4 stk. MC4 solarstik han.
- 4 stk. MC4 solarstik hun