

Stykliste for 8 KW solcelleanlæg til tegltag

18 stk.	SKT430M10-108D4 - 430W solcellepanel full black.
1 stk.	Growatt MOD 8000TL3-XH - hybrid inverter.
1 stk.	Growatt ShineWifi-X.
40 stk.	Tagkroge for tegltag.
9 stk.	Montageskinne 4,7 meter.
8 stk.	Ende prop for montageskinne.
8 stk.	Montageskinne samler.
8 stk.	Ende klemme for solceller (sort).
32 stk.	Mellem klemme for solceller (sort).
2 stk.	MC4 solarstik han.
2 stk.	MC4 solarstik hun