

Stykliste for 6 KW solcelleanlæg til tegltag

- 14 stk. ALTRA HC M108 410W solcellepanel full black.
- 1 stk. Growatt MOD 6000TL3-XH - hybrid inverter.
- 1 stk. Growatt ShineWifi-X.
- 32 stk. Tagkroge for tegltag.
- 8 stk. Montageskinne 4,7 meter.
- 8 stk. Ende prop for montageskinne.
- 4 stk. Montageskinne samler.
- 8 stk. Ende klemme for solceller (sort).
- 24 stk. Mellem klemme for solceller (sort).
- 2 stk. MC4 solarstik han.
- 2 stk. MC4 solarstik hun