

## **Stykliste for 3 KW solcelleanlæg til tegltag**

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 7 stk.  | SKT430M10-108D4 - 430W solcellepanel full black. |
| 1 stk.  | Growatt MOD 3000TL3-XH - hybrid inverter.        |
| 1 stk.  | Growatt ShineWifi-X.                             |
| 16 stk. | Tagkroge for tegltag.                            |
| 2 stk.  | Montageskinne 6 meter.                           |
| 1 stk.  | Montageskinne 4,7 meter.                         |
| 2 stk.  | Montageskinne samler.                            |
| 8 stk.  | Ende prop for montageskinne.                     |
| 8 stk.  | Ende klemme for solceller (sort).                |
| 12 stk. | Mellem klemme for solceller (sort).              |
| 2 stk.  | MC4 solarstik han.                               |
| 2 stk.  | MC4 solarstik hun                                |